

S T U D I O FIORE geom. VITO ANTONIO

T E C N I C O

A S S O C I A T O NATI geom. GIOVANNI

archigeo

PALMI arch. RODOLFO


via della croce 17
48018 faenza (ra)

TEL 0546 . 664171

P.IVA 01223260397

archigeo @ archigeo . eu

www . a r c h i g e o . e u



Firma dei tecnici ognuno per le proprie competenze

RIONE NERO a.p.s.

Ripristino danni da alluvione
16 maggio 2023

Impianto elettrico

Geom. Giovanni Nati
Collegio Geometri (RA) n. 1283



Arch. Rodolfo Palmi
Albo Architetti (RA) n. 146

Nel processo edilizio si consiglia di utilizzare materiale ecologico, riciclabile ed attuare la raccolta differenziata dei materiali di risulta.



Il presente elaborato, ed opera intellettuale, è proprietà riservata: non può essere copiato/a o riprodotto/a senza autorizzazione. La riproduzione fotostatica del presente elaborato può dar luogo a dilatazioni: si consiglia la rilevazione diretta di misure geometriche. Elaborazione grafica con APPLE - Software VECTORWORKS

Computo metrico
estimativo

CM

Comune di Faenza (RA)

Via della Croce n° 14

Catasto Fabbricati

Fg. 148 Mapp. 694 Sub. 1

Aggior. n° 0

data: giu. 2023

Prog.: Palmi

Collab.: G

Prat.: 00/23

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	1	Fornitura di Quadro 72 M Idroboard Bticino compreso trasporto e smaltimento imballaggi. A corpo	a corpo	1,000	289,80	289,80
2	2	Fornitura di presa universale Gewiss compreso trasporto e smaltimento imballaggi. A corpo	a corpo	1,000	10,45	10,45
3	3	Fornitura di custodia stagna Gewiss compreso trasporto e smaltimento imballaggi. A corpo	a corpo	1,000	7,96	7,96
4	4	Fornitura di tubo d. 25 Inset compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Sviluppo lineare	m	9,000	1,10	9,90
5	5	Fornitura di curva d. 25 Inset compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauno	cad	5,000	3,79	18,95
6	6	Fornitura di raccordo T/S d. 25 Inset compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauno	cad	10,000	1,42	14,20
7	7	Fornitura di collare Legrand compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauno	cad	25,000	0,65	16,25
8	8	Fornitura di terna di parallelo Legrand compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauno	cad	1,000	24,65	24,65
9	9	Fornitura di cordina FS17 16mmq compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Sviluppo lineare	m	9,000	2,48	22,32
10	10	Fornitura di cordina FS17 6mmq compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Sviluppo lineare	m	40,000	0,85	34,00
11	11	Fornitura di cordina FS17 2,5mmq compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Sviluppo lineare	m	30,000	0,55	16,50
12	12	Fornitura di materiale per cablaggio quadro compreso trasporto e smaltimento imballaggi. A corpo	a corpo	1,000	30,00	30,00
13	13	Fornitura di presa 3P+N/16A stagna Schneider compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauno			a riportare	494,98

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	494,98
14	14	Fornitura di tasselli 6/80 Fischer compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauno	cad	1,000	85,40	85,40
15	15	Fornitura di presa bloccata 3P+N/32A Gewiss compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauno	cad	50,000	0,80	40,00
16	16	Fornitura di cavo neoprene 5G6 compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Sviluppo lineare	cad	1,000	144,33	144,33
17	17	Fornitura di giunta stagna compreso trasporto e smaltimento imballaggi. A corpo	m	2,000	6,20	12,40
18	18	Fornitura di motore per cancello scorrevole Deimos 800 BFT compreso trasporto e smaltimento imballaggi. A corpo	a corpo	1,000	15,00	15,00
19	19	Fornitura di fotocellula Compacta BFT compreso trasporto e smaltimento imballaggi. A corpo	a corpo	1,000	574,00	574,00
20	20	Fornitura di lampeggiante Led 230V BFT compreso trasporto e smaltimento imballaggi. A corpo	a corpo	1,000	46,30	46,30
21	21	Fornitura di staffe per riscontro fincorsa BFT compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	a corpo	1,000	57,25	57,25
22	22	Fornitura di supporto 3P plana Vimar compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	2,000	15,60	31,20
23	23	Fornitura di supporto 3P plana Vimar compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	30,000	1,09	32,70
24	24	Fornitura di placca 3P plana Vimar compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	30,000	2,12	63,60
25	25	Fornitura di interruttore plana Vimar compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	10,000	2,65	26,50
					a riportare	1.623,66

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.623,66
26	26	Fornitura di presa bipasso plana Vimar compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	9,000	3,48	31,32
			cad	3,000	4,71	14,13
27	27	Fornitura di presa universale plana Vimar compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	7,000	8,24	57,68
28	28	Fornitura di supporto 7P plana Vimar compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	3,000	3,89	11,67
29	29	Fornitura di placca 7P plana Vimar compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	3,000	6,49	19,47
30	30	Fornitura di pulsante plana Vimar compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	6,000	3,58	21,48
31	31	Fornitura di coperchio 3P cieco Lume compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	9,000	0,73	6,57
32	32	Fornitura di interruttore BTIGC8813AC16 Bticino compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	4,000	29,41	117,64
33	33	Fornitura di interruttore BTIGC8813AC10 Bticino compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	1,000	29,41	29,41
34	34	Fornitura di interruttore BTIGN8843AC16 Bticino compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	3,000	325,64	976,92
35	35	Fornitura di presa bipasso Gewiss compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	2,000	7,85	15,70
36	36	Fornitura di coperchio GW66709N Gewiss compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	1,000	12,97	12,97
37	37	Fornitura di calotta stagna Gewiss compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	2,000	6,05	12,10
38	38	Fornitura di presa TV Fracarro compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna			a riportare	2.950,72

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.950,72
39	39	Fornitura di copriforo plana Vimar compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	1,000	9,12	9,12
40	40	Fornitura di silicone trasparente Fischer compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	30,000	0,82	24,60
41	41	Fornitura di scatola porta interruttori 3P Bocchiotti compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	1,000	6,47	6,47
42	42	Fornitura di presa RJ45 cat 6E FME compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	2,000	7,12	14,24
43	43	Fornitura di presa RJ45 cat 6E FME compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	1,000	6,63	6,63
44	44	Fornitura di scatola porta interruttori 7P Arno compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	2,000	19,98	39,96
45	45	Fornitura di interruttore bipolare Plana Vimar compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	2,000	9,74	19,48
46	46	Fornitura di canale 25/30 Bocchiotti compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Sviluppo lineare	m	4,000	3,74	14,96
47	47	Fornitura di cavo FG16 3G2.5 compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Sviluppo lineare	m	20,000	1,42	28,40
48	48	Fornitura di scatola telefonica Gewiss compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	3,000	1,32	3,96
49	49	Fornitura di relè PP BTIFP1A2N230 Bticino compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	1,000	59,14	59,14
50	50	Fornitura di spia led 230V Vimar compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	4,000	4,15	16,60
51	51	Fornitura di tasto illuminato plana Vimar compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	4,000	1,74	6,96
					a riportare	3.201,24

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.201,24
52	52	Fornitura di cordina FS17 2.5mmq compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Sviluppo lineare	cad	1,000	4,03	4,03
53	53	Fornitura di cguaina d.16 Cavoflex compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Sviluppo lineare	m	30,000	0,27	8,10
54	54	Fornitura di raccordo d.16 Cavoflex compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	m	3,000	2,65	7,95
55	55	Fornitura di coperchio PT8 Gewiss compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	1,000	1,69	1,69
56	56	Fornitura di coperchio PT2 Gewiss compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	1,000	8,54	8,54
57	57	Fornitura di coperchio PT4 Gewiss compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	1,000	3,65	3,65
58	58	Fornitura di lampada led 60W Osram compreso trasporto e smaltimento imballaggi. Cadauna	cad	1,000	4,32	4,32
59	1. 1	Prestazione di mano d'opera specializzata, esclusi eventuali oneri e indennità di trasferta, effettuata da OPERAIO SPECIALIZZATO. Calcolo del tempo effettivamente impiegato. <i>Parziale riattivazione impianto esistente</i>		13,000		
		<i>Ripristino impianto Cucina</i>		37,000		
		<i>Rifacimento impianto cancello</i>		10,000		
		<i>Ripristino impianto zona Bar</i>		55,000		
			ora	115,000	30,00	3.450,00
TOTALE LAVORI						6.694,52

STUDIO FIORE geom. VITO ANTONIO

TECNICO

ASSOCIATO NATI geom. GIOVANNI

archigeo

PALMI arch. RODOLFO


via della croce 17
48018 faenza (ra)

TEL 0546 . 664171

P.IVA 01223260397

archigeo @ archigeo . eu

www.archigeo.eu



Firma dei tecnici ognuno per le proprie competenze

RIONE NERO a.p.s.

Ripristino danni da alluvione
16 maggio 2023

Impianto allarme

Geom. Giovanni Nati
Collegio Geometri (RA) n. 1283



Arch. Rodolfo Palmi
Albo Architetti (RA) n. 146

Nel processo edilizio si consiglia di utilizzare materiale ecologico, riciclabile ed attuare la raccolta differenziata dei materiali di risulta.



Il presente elaborato, ed opera intellettuale, è proprietà riservata: non può essere copiato/a o riprodotto/a senza autorizzazione. La riproduzione fotostatica del presente elaborato può dar luogo a dilatazioni: si consiglia la rilevazione diretta di misure geometriche. Elaborazione grafica con APPLE - Software VECTORWORKS

Computo metrico
estimativo

CM

Comune di Faenza (RA)

Via della Croce n° 14

Catasto Fabbricati

Fg. 148 Mapp. 694 Sub. 1

Aggior. n° 0

data: giu. 2023

Prog.: Palmi

Collab.: G

Prat.: 00/23

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	1	Fornitura e posa di centrale allarme con contenitore, alimentatore, batteria tampone e tastiera compresi accessori di installazione. Cadauno	cad	1,000	280,00	280,00
2	2	Fornitura e posa di scheda wi-fi/lan per connessione alla rete. Cadauno	cad	1,000	97,00	97,00
3	3	Fornitura e posa di espansione ingressi. Cadauno	cad	2,000	87,00	174,00
4	4	Fornitura e posa di sirena esterna completa di batteria tampone. Cadauno	cad	1,000	155,00	155,00
5	5	Fornitura e posa di tastiera inseritore. Cadauno	cad	2,000	99,44	198,88
6	6	Fornitura e posa di Fornitura e posa di sensore inerziale. Cadauno	cad	8,000	44,00	352,00
7	7	Fornitura e posa di sensore volumetrico doppia tecnologia 360 gradi a soffitto. Cadauno	cad	1,000	88,00	88,00
8	8	Installazione e programmazione impianto. Cadauno	cad	1,000	270,00	270,00
		TOTALE LAVORI				1.614,88

Giugno 2023

S T U D I O FIORE geom. VITO ANTONIO

T E C N I C O

A S S O C I A T O NATI geom. GIOVANNI


archigeo

PALMI arch. RODOLFO


via della croce 17
48018 faenza (ra)

TEL 0546 . 664171

P.IVA 01223260397

archigeo @ archigeo . eu

www . a r c h i g e o . e u



Firma dei tecnici ognuno per le proprie competenze

RIONE NERO a.p.s.

Ripristino danni da alluvione
16 maggio 2023

Opere edili e tinteggiature

Geom. Giovanni Nati
Collegio Geometri (RA) n. 1283



Arch. Rodolfo Palmi
Albo Architetti (RA) n. 146

Nel processo edilizio si consiglia di utilizzare materiale ecologico, riciclabile ed attuare la raccolta differenziata dei materiali di risulta.



Il presente elaborato, ed opera intellettuale, è proprietà riservata: non può essere copiato/a o riprodotto/a senza autorizzazione. La riproduzione fotostatica del presente elaborato può dar luogo a dilatazioni: si consiglia la rilevazione diretta di misure geometriche. Elaborazione grafica con APPLE - Software VECTORWORKS

Computo metrico
estimativo

CM

Comune di Faenza (RA)

Via della Croce n° 14

Catasto Fabbricati

Fg. 148 Mapp. 694 Sub. 1

Aggior. n° 0

data: giu. 2023

Prog.: Palmi

Collab.: G

Prat.: 00/23

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	1. 1. 4	Allontanamento del materiale di risulta e di rifiuto, di qualsiasi natura esso sia, dall'area di cantiere, compreso e compensato ogni onere per la movimentazione, il carico, il trasporto e lo scarico in luogo idoneo. A corpo.	a corpo	1,000	700,00	700,00
2	1. 5. 13	Demolizione dei rivestimenti esistenti di qualunque natura essi siano, compreso e compensato ogni onere per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. Misura vuoto per pieno con deduzione dei vani eccedenti i mq. 4,00 di superficie.	m2	51,100	10,00	511,00
3	1. 5. 5	Spicconatura e scalcinatura di intonaco interno di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza compreso e compensato ogni onere per la scarnitura e la lavatura dei giunti, la spazzolatura delle superfici, l'abbassamento, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. Misura vuoto per pieno con deduzione dei vani eccedenti i mq. 4,00 di superficie.	m2	51,100	12,00	613,20
4	14. 1. 8	Realizzazione di controparete costituita dalla posa in opera di struttura metallica metallica autoportante, a norma DIN 18180, e rivestimento in lastre di fibrocemento GLASROC o similare, compreso e compensato di ogni onere per la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie finita pronta per la pittura, comunque posato secondo le prescrizioni tecniche del produttore per dare il lavoro finito a regola d'arte.. Misura delle effettive quantità poste in opera.	m2	77,500	60,00	4.650,00
5	14. 2. 2	Tinteggiatura interna di pareti e soffitti con due mani di tinta traspirante data a pennello o rullo, compensato e compensato ogni onere per i ponteggi occorrenti e le eventuali opere di presidio e di salvaguardia, la preparazione del fondo, la sanificazione delle superfici e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura vuoto per pieno con deduzione dei vani eccedenti i mq. 4,00 di superficie. <i>Cucina e bar</i>				
					a riportare	6.474,20

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro	
					riporto	6.474,20	
6	14. 2. 5	120 Sale 300 Trattamento di pareti con resina impermeabile, del colore a scelta della D.L., a norma della vigente normativa d'igiene, compensato e compensato ogni onere per i ponteggi occorrenti e le eventuali opere di presidio e di salvaguardia, la preparazione del fondo e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura vuoto per pieno con deduzione dei vani eccedenti i mq. 4,00 di superficie.	m2	120,000	15,00	6.300,00	
				300,000			
				420,000			
7	14. 2. 6	Assistenze agli impiantisti ed Arredatori. Elettrico, idro-termo A corpo.	m2	51,100	20,00	1.022,00	
				a corpo	1,000	1.200,00	1.200,00
					TOTALE LAVORI		

Giugno 2023

S T U D I O FIORE geom. VITO ANTONIO

T E C N I C O

A S S O C I A T O NATI geom. GIOVANNI

archigeo

PALMI arch. RODOLFO


via della croce 17
48018 faenza (ra)

TEL 0546 . 664171

P.IVA 01223260397

archigeo @ archigeo . eu

www . a r c h i g e o . e u



Firma dei tecnici ognuno per le proprie competenze

RIONE NERO a.p.s.

Ripristino danni da alluvione
16 maggio 2023

Impianto idrico

Geom. Giovanni Nati
Collegio Geometri (RA) n. 1283



Arch. Rodolfo Palmi
Albo Architetti (RA) n. 146

Nel processo edilizio si consiglia di utilizzare materiale ecologico, riciclabile ed attuare la raccolta differenziata dei materiali di risulta.



Il presente elaborato, ed opera intellettuale, è proprietà riservata: non può essere copiato/a o riprodotto/a senza autorizzazione. La riproduzione fotostatica del presente elaborato può dar luogo a dilatazioni: si consiglia la rilevazione diretta di misure geometriche. Elaborazione grafica con APPLE - Software VECTORWORKS

Computo metrico
estimativo

CM

Comune di Faenza (RA)

Via della Croce n° 14

Catasto Fabbricati

Fg. 148 Mapp. 694 Sub. 1

Aggior. n° 0

data: giu. 2023

Prog.: Palmi

Collab.: G

Prat.: 00/23

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	1	Ripristino impianto Termico ed Idrico compreso bancone Bar. Materiali: RACCORDO TEE INTERMEDIO BTI 16-16- 16 ALUPEX ATTACCO MURO C/FLANGIA BGFAL D. 16- 1/2 ALUPEX RACCORDO TEE INTERMEDIO BTI 16-16- 16 ALUPEX PILETTA C/TROPPO PIENO X LAVELLI INOX 1'1/2 - n.2 SIFONE SPAZIO 2 LIRA RUBINETTO S/LAVABO C/FILTRO SNODA. ½ FRISONE CURVA PP HTB 87°-D.40 - n.5 FASCETTA STRINGITUBO ACCIAIO INOX MM. 18-32 CURVA 90° OTTONE MF D.1/2 NIPPLO OTTONE RIDOTTO ½" – 3/8" TUBO PP3 BICCHIERI HTDM D.40-MT 1 - n.3 CURVA PP HTB 87° - D.40 - n.5 BRAGA SEMPLICE PP HTEA 45° D.40 - n.3 NIPPLO OTTONE ¾" TUBO CARICO LAVATRICE PVC CM 150 BICCHIERE RIDOTTO PP D.40-32 - n.2 MORSETTO IN GOMMA NERA MM.32X25 - n.2 RUBINETTO LAVATRICE A SFERA A SQUADRO ½ - n.2 RACCORDO DUPLEX ½ X 16 AVVITARE MASCHIO TEE DUPLEX 16 AVVITARE RACCORDI CURVI con staffe 16X1/2 AVV. VALVOLA RIF. ½ CANOTTO ATTACCO LAVATRICE 1 ¼ NIPLES ½ CT	a corpo	1,000	429,00	429,00
		TOTALE LAVORI				429,00

S T U D I O FIORE geom. VITO ANTONIO

T E C N I C O

A S S O C I A T O NATI geom. GIOVANNI

archigeo

PALMI arch. RODOLFO


via della croce 17
48018 faenza (ra)

TEL 0546 . 664171

P.IVA 01223260397

archigeo @ archigeo . eu

www . a r c h i g e o . e u



Firma dei tecnici ognuno per le proprie competenze

RIONE NERO a.p.s.

Ripristino danni da alluvione
16 maggio 2023

Fornitura bancone bar e arredi

Geom. Giovanni Nati
Collegio Geometri (RA) n. 1283



Arch. Rodolfo Palmi
Albo Architetti (RA) n. 146

Nel processo edilizio si consiglia di utilizzare materiale ecologico, riciclabile ed attuare la raccolta differenziata dei materiali di risulta.



Il presente elaborato, ed opera intellettuale, è proprietà riservata: non può essere copiato/a o riprodotto/a senza autorizzazione. La riproduzione fotostatica del presente elaborato può dar luogo a dilatazioni: si consiglia la rilevazione diretta di misure geometriche. Elaborazione grafica con APPLE - Software VECTORWORKS

Computo metrico
estimativo

CM

Comune di Faenza (RA)

Via della Croce n° 14

Catasto Fabbricati

Fg. 148 Mapp. 694 Sub. 1

Aggior. n° 0

data: giu. 2023

Prog.: Palmi

Collab.: G

Prat.: 00/23

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	3. 4. 1	Fornitura di legno Multistrato di Pioppo spessore 2,5 cm per pedana sopraelevata, compreso e compensato ogni onere per la levigatura, il trattamento superficiale e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura delle effettive quantità fornite. 1,54 * 1,26	m2	1,940 1,940	27,65	53,64
2	3. 4. 2	Fornitura di pannello web braun sezionato per rivestimento bancone da bar, spessore 1,2 cm, compreso e compensato ogni onere per la levigatura, il trattamento superficiale e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura delle effettive quantità fornite 2 * 2,5 * 1,53	m2	7,650 7,650	39,08	298,96
3	3. 4. 3	Fornitura di bancone da bar in arredo comprensivo di retromobile in acciaio ed elettrodomestici compreso trasporto e scarico in loco. Usato di seconda mano A corpo	a corpo	1,000	1.870,00	1.870,00
4	3. 4. 4	Fornitura e posa di pannelli in legno nobilitato nero completi da rivestimento in tessuto verde per restaur tavoli in arredo compreso e compensato ogni onere per il raccordo con i telai esistenti dei tavoli, il fissaggio e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni 77x77 cm circa Cadauno	cad	15,000	103,00	1.545,00
5	1. 12. 8	Fornitura di granito Nero africa per rivestimento piano bancone Bar compreso rilievo esecutivo e trasporto in loco. Spessore 2 cm Misura delle effettive quantità fornite 3,67 * 0,4 1,03 * 0,8	m	1,468 0,824 2,292	150,00	343,80
6	2. 5. 3	Pulitura e lucidatura costa perimetrale in granito del bancone del bar da eseguirsi mediante levigatrice a smeriglio e/o con idonei prodotti compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spessore 2 cm Misura a sviluppo lineare.	m	10,000	20,00	200,00
		TOTALE LAVORI				4.311,40
					a riportare	4.311,40

Rione Nero - Bancone BAR ed Arredi.mxd

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.311,40

Giugno 2023

S T U D I O FIORE geom. VITO ANTONIO

T E C N I C O

A S S O C I A T O NATI geom. GIOVANNI

archigeo

PALMI arch. RODOLFO


via della croce 17
48018 faenza (ra)

TEL 0546 . 664171

P.IVA 01223260397

archigeo @ archigeo . eu

www . a r c h i g e o . e u



Firma dei tecnici ognuno per le proprie competenze

RIONE NERO a.p.s.

Ripristino danni da alluvione
16 maggio 2023

Ripristino pavimentazione in cotto

Geom. Giovanni Nati
Collegio Geometri (RA) n. 1283



Arch. Rodolfo Palmi
Albo Architetti (RA) n. 146

Nel processo edilizio si consiglia di utilizzare materiale ecologico, riciclabile ed attuare la raccolta differenziata dei materiali di risulta.



Il presente elaborato, ed opera intellettuale, è proprietà riservata: non può essere copiato/a o riprodotto/a senza autorizzazione. La riproduzione fotostatica del presente elaborato può dar luogo a dilatazioni: si consiglia la rilevazione diretta di misure geometriche. Elaborazione grafica con APPLE - Software VECTORWORKS

Computo metrico
estimativo

CM

Comune di Faenza (RA)

Via della Croce n° 14

Catasto Fabbricati

Fg. 148 Mapp. 694 Sub. 1

Aggior. n° 0

data: giu. 2023

Prog.: Palmi

Collab.: G

Prat.: 00/23

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	2. 5. 1	Ripristino di pavimentazione in cotto, previa pulizia accurata delle superfici e rimozione dei precedenti trattamenti protettivi, il trattamento antimacchia ed antiefflorescenze, la nuova lucidatura e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura delle effettive quantità realizzate	m2	237,000	18,00	4.266,00
		TOTALE LAVORI				4.266,00

Giugno 2023

S T U D I O FIORE geom. VITO ANTONIO

T E C N I C O

A S S O C I A T O NATI geom. GIOVANNI



archigeo

PALMI arch. RODOLFO


via della croce 17
48018 faenza (ra)

TEL 0546 . 664171

P.IVA 01223260397

archigeo @ archigeo . eu

www . a r c h i g e o . e u



Firma dei tecnici ognuno per le proprie competenze

RIONE NERO a.p.s.

Ripristino danni da alluvione
16 maggio 2023

Opere da vetraio

Geom. Giovanni Nati
Collegio Geometri (RA) n. 1283



Arch. Rodolfo Palmi
Albo Architetti (RA) n. 146

Nel processo edilizio si consiglia di utilizzare materiale ecologico, riciclabile ed attuare la raccolta differenziata dei materiali di risulta.



Il presente elaborato, ed opera intellettuale, è proprietà riservata: non può essere copiato/a o riprodotto/a senza autorizzazione. La riproduzione fotostatica del presente elaborato può dar luogo a dilatazioni: si consiglia la rilevazione diretta di misure geometriche. Elaborazione grafica con APPLE - Software VECTORWORKS

Computo metrico
estimativo

CM

Comune di Faenza (RA)

Via della Croce n° 14

Catasto Fabbricati

Fg. 148 Mapp. 694 Sub. 1

Aggior. n° 0

data: giu. 2023

Prog.: Palmi

Collab.: G

Prat.: 00/23

Rione Nero - Opere da Vetraio.mxd

N.	Codice E.P.U. / Codice C.M.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	2. 4. 18	Sostituzione vetro Stratificato 6/7C 0,76 previo smontaggio e riattamento dei fermavetri, la sostituzione delle guarnizioni di tenuta, le sigillature, lo smaltimento del vetro danneggiato, compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Superficie 1,98 mq A corpo	a corpo	2,000	104,45	208,90
2	2. 4. 19	Sostituzione vetro singolo 8 F.L. con forometrie per passaggio impianti previo smontaggio e riattamento dei fermavetri, la sostituzione delle guarnizioni di tenuta, le sigillature, lo smaltimento del vetro danneggiato, compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte A corpo	a corpo	1,000	25,00	25,00
		TOTALE LAVORI				233,90

Giugno 2023